บานตู้ Futuretech (ฝาตู้ — เฉพาะบานหน้า) · คิดราคายังไง

เว็บคิดราคา 4.0 ณ 13 ต.ค. 69 · ราคาอุปกรณ์จากสโตร์จริง · ยังไม่รวม VAT

1. สูตร

ทุนค่าของ (ตามชีต "คิดทุน บานตู้ Futuretech")

- **เฟรม** (บน+ล่าง+ข้าง) = (2×กว้างต่อบาน + สูง) ÷ 6 ม. × จำนวนบาน
- **เสามือจับ** = สูง ÷ 6 ม. × จำนวนบาน
- **กระจกใส 5 มม.** = กว้าง × สูง × 205/ตร.ม.
- ฉากประกอบมุม 4/บาน · สกรู 8/บาน
- **บานเลื่อน**: ชุดล้อ 1/บาน + รางยู (2×กว้างต่อบาน)
- **บานเปิด**: บานพับ 1 ถุง/บาน (ไม่มีล้อ/ราง)
- **ค่ากรีดราง** 800/ม. × 2×กว้าง — ออปชั่น ต้องกดเลือก

สีเฟรม (มี 2 แบบ)

สี	เฟรม/เส้น	เสามือจับ/เส้น
สีดำ (อบขาว/ดำ)	975	1,500
สีทอง (ชุบ)	875	1,015

ราคาตามไฟล์/สโตร์ — สีทองชุบถูกกว่าสีดำ

ค่าแรง ใช้ตาราง R4.1 (ชีต "ค่าแรง" แถวบานตู้ Futuretech): ทุนผลิต 306.25 + 31.06/ตร.ม. · ทุนติดตั้ง 1,225 + 24.5/ตร.ม. · ราคาขายค่าแรงตามตาราง R4.1

ราคาขาย = ทุนค่าของ × **2.94** (กำไรค่าของ 194%) + ค่าแรงผลิต (ขาย) + ค่าแรงติดตั้ง (ขาย) ⟶ ปัดขึ้นหลักร้อย

2. ตัวอย่าง 3 แบบ (ราคาตอนนี้)

แบบ 1 · บานเลื่อน 2 บาน · สีดำ · กว้าง 120 × สูง 240 ซม. · ไม่กรีดราง

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	บาท
กระจกใส 5 มม.	2.88 ตร.ม.	205	590
เฟรม อบขาว/ดำ JR00245	1.2 เส้น	975	1,170
เสามือจับ อบขาว/ดำ JR00230	0.8 เส้น	1,500	1,200
ฉากประกอบมุม · สกรู	8 · 16	12 · 0.5	104
ชุดล้อ (4 ล้อ)	2 ชุด	100	200
รางยู JR00270	0.4 เส้น	180	72
ทุนค่าของ			**3,336**
ค่าของขาย = 3,336 × 2.94			9,809
ค่าแรงผลิต (ทุน 396 ⟶ ขายตามตาราง)			1,344
ค่าแรงติดตั้ง (ทุน 1,296 ⟶ ขายตามตาราง)			5,502
ราคาขาย ผลิต+ติดตั้ง (ปัดร้อย)			**16,700**

แบบ 2 · บานเปิด 1 บาน · สีดำ · กว้าง 80 × สูง 200 ซม.

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	บาท
กระจกใส 5 มม.	1.6 ตร.ม.	205	328
เฟรม อบขาว/ดำ	0.6 เส้น	975	585
เสามือจับ อบขาว/ดำ	0.33 เส้น	1,500	500
บานพับ (4 ชิ้น)	1 ถุง	80	80
ฉากประกอบมุม · สกรู	4 · 8	12 · 0.5	52
ทุนค่าของ			**1,545**
ค่าของขาย = 1,545 × 2.94			4,542
ค่าแรงผลิต (ทุน 356 → ขาย)			1,209
ค่าแรงติดตั้ง (ทุน 1,264 → ขาย)			5,368
ราคาขาย ผลิต+ติดตั้ง			**11,200**

แบบ 3 · บานเลื่อน 2 บาน · สีทอง (ซุบ) · 120 × 240 ซม. · กดกรีดราง

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	บาท
กระจกใส 5 มม.	2.88 ตร.ม.	205	590
เฟรม สีซุบ JR00193	1.2 เส้น	875	1,050
เสามือจับ สีซุบ JR00199	0.8 เส้น	1,015	812
ฉากประกอบมุม · สกรู · ชุดล้อ · รางยู			376
ค่ากรีดราง 2 × กว้าง 1.2 ม.	2.4 ม.	800	1,920
ทุนค่าของ			**4,748**
ค่าของขาย = 4,748 × 2.94 (กรีดรางถูกคูณด้วย)			13,960
ค่าแรงผลิต · ค่าแรงติดตั้ง (ขาย)			1,344 · 5,502
ราคาขาย ผลิต+ติดตั้ง			**20,900**

3. ทำไมราคาเปลี่ยน (ราคาขาย ผลิต+ติดตั้ง)

ช่วง	วิธีคิดตอนนั้น	แบบ 1	แบบ 2	แบบ 3	40×100 1 บาน
ก่อน 5 ต.ค.	ค่าแรง 12 ชม./บาน × 87.5 ฝังเป็น "วัสดุ" แล้วโดนคูณกำไรค่าของ 194% · ค่ากรีดรางคิดทุกงาน	21,700	7,700	20,200	7,400
5–12 ต.ค.	① ค่าแรงย้ายไปตามตาราง R4.1 (เจ้าของสั่ง "ค่าแรงเอาตามตาราง 4.1") — ค่าติดตั้งขายราว 5,100–5,500/งาน · กรีดรางยังคิดทุกงาน	22,300	11,200	20,900	10,500
ตอนนี้ (12 ต.ค.~)	② ค่ากรีดรางเป็นออปชั่น (เจ้าของ "ไม่มีค่ากรีดรางตลอด เป็น option") — ไม่กด = ไม่คิด	**16,700**	**11,200**	**20,900**	**8,600**
ตาราง R4.1	ทุนค่าของ 566 (สร้างตอนซีตยังไม่เลือกสี/แบบ — คิดเฟรมราคาซุบ ไม่มีล้อ/รางยู) · ค่าแรงเท่าเว็บ	—	—	—	8,100

- **บานเปิด (แบบ 2) กระโดด 7,700 → 11,200** เพราะ ① — เดิมค่าแรง 1,050 ถูกคิดเป็นวัสดุ ×2.94 ≈ 3,100 · ตอนนี้ขายค่าแรงตามตาราง 1,209 + 5,368 = 6,577
- **บานเลื่อนไม่กรีดราง (แบบ 1) ลด 22,300 → 16,700** เพราะ ② — ค่ากรีดราง 1,920 × 2.94 ≈ 5,600 หายไป
- **40×100 1 บาน** ตอนนี้ 8,600 ใกล้ตาราง 8,100 (+6%) — ส่วนต่างคือตารางคิดเฟรมสีซุบและไม่มีล้อ/รางยู

4. ข้อสังเกตให้ดูก่อนส่งราคา

1. **ค่าติดตั้งเป็นก้อนใหญ่** ราว 5,100–5,500 ต่องาน (ตามตาราง R4.1) — บานเล็กมาก ค่าติดตั้งเกินครึ่งของราคา
2. **ค่ากรีดรางถูกคูณกำไรค่าของ ×2.94** (ทุน 1,920 → ขาย ~5,600) เพราะในไฟล์อยู่ในกองวัสดุ — ถ้าตั้งใจให้เป็นค่าแรง/ราคาขายตรง 800/ม. ต้องเคาะ
3. **สีทองถูกกว่าสีดำ** ตามราคาไฟล์ (เฟรม 875 vs 975 · เสามือจับ 1,015 vs 1,500)
4. กระจกใส 5 มม. ตายตัว · แนะนำพื้นที่ต่อบาน ≤ 1.7 ตร.ม. (บานใหญ่เสี่ยงแอ่น)
